

Объект по адресу:

Сметный расчет № 1 на строительство индивидуального жилого дома (Собщ.=233,3 м²)

Этап	№п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	По проекту						
				Количество	Стоимость един. ФОТ, руб.	Стоимость един. матер., руб.	Стоимость един. мех., руб.	Стоимость общая ФОТ, руб.	Стоимость общая матер., руб.	Стоимость общая мех., руб.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Кладка наружных и внутренних стен	1.1	Кладка наружных и внутренних стен	м ³	83,79	6359,31			532846,81		
	1.1.1	Устройство горизонтальной гидроизоляции	м ²	39,00	150,00	0,00	0,00	5850,00	0,00	0,00
	1.1.2	Рубероид	м ²	90,00	0,00	100,00	0,00	0,00	9000,00	0,00
	1.1.3	Праймер	ведро	2,00	0,00	1011,00	0,00	0,00	2022,00	0,00
	1.1.4	Пропан	баллон	2,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1600,00	0,00
	1.1.5	Кладка наружных стен	м ³	71,20	3600,00	0,00	0,00	256320,00	0,00	0,00
	1.1.6	Кладка внутренних стен и вентканалов	м ³	12,50	4000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
	1.1.7	Кирпич забутовочный М100	шт.	5000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
	1.1.8	Армирование кладки наружных и внутренних стен	м ²	109,50	70,00	0,00	0,00	7665,00	0,00	0,00
	1.1.9	Армоизделия, металлопрокат	кг	130,00	0,00	50,00	0,00	0,00	6500,00	0,00
	1.1.10	Монтаж перемычек	шт.	12,00	500,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
	1.1.11	Изготовление перемычек	шт.	9,00	2500,00	0,00	0,00	22500,00	0,00	0,00
	1.1.12	Металлопрокат	т	0,80	0,00	53000,00	0,00	0,00	42400,00	0,00
	1.1.13	Электроды АНО-21 Ø3мм	кг	10,00	0,00	192,00	0,00	0,00	1920,00	0,00
	1.1.14	Грунтовка ГФ-021	кг	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	1.1.15	Изготовление цементно-песчаного раствора	м ³	3,00	500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
	1.1.16	Портландцемент М500, 50 кг	шт.	15,00	0,00	320,00	0,00	0,00	4800,00	0,00
	1.1.17	Песок речной	маш.	1,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	6500,00	0,00
	1.1.18	Пластификатор, 5 л	шт.	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
	1.1.19	Доставка	рейс	1,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
	1.1.20	Аренда автокрана	маш.-см.	3,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	36000,00
1.1.21	МБП (ПЗ=1,03)			0,00	0,00	0,00	0,00	15519,81	0,00	

		Общая стоимость позиции					349835,00	142011,81	41000,00	
Устройство монолитного ж/б пояса	1.2	Устройство монолитного ж/б пояса	м.п.	85,40	3736,70			319114,60		
	1.2.1	Вязка арматуры и монолитные работы	м.п.	85,40	1000,00	0,00	0,00	85400,00	0,00	0,00
	1.2.2	Бетон В25	м³	7,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	29400,00	0,00
	1.2.3	Арматура Ø 8мм А-I, Ø 12мм А-III, Ø 14мм А-III	т	0,90	0,00	53000,00	0,00	0,00	47700,00	0,00
	1.2.4	Шпильки М12, L=500 мм	шт.	40,00	0,00	128,00	0,00	0,00	5120,00	0,00
	1.2.5	Проволока вязальная 1,2 мм	т	0,010	0,00	60000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	1.2.6	Электроды АНО-21 Ø3мм	кг	5,00	0,00	192,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	1.2.7	Монтаж опалубки	м.п.	179,00	150,00	0,00	0,00	26850,00	0,00	0,00
	1.2.8	ОСП-фанера 12х1220х2550 мм	шт	28,00	0,00	800,00	0,00	0,00	22400,00	0,00
	1.2.9	Брус 50х50 мм	м.п.	602,00	0,00	45,00	0,00	0,00	27090,00	0,00
	1.2.10	Саморез 55	шт	5600,00	0,00	0,60	0,00	0,00	3360,00	0,00
	1.2.11	Труба пластиковая (дистанция)	м.п.	270,00	0,00	42,00	0,00	0,00	11340,00	0,00
	1.2.12	Арматура Ø 10 мм А-I (200 м)	т	0,20	0,00	53000,00	0,00	0,00	10600,00	0,00
	1.2.13	Доставка	рейс	3,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	15000,00
	1.2.14	Аренда бетононасоса	маш.-см.	2,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	24000,00
1.2.15	МБП (ПЗ=1,03)			0,00	0,00	0,00	0,00	9294,60	0,00	
					Общая стоимость позиции			112250,00	167864,60	39000,00
Монтаж сборных плит перекрытия	1.3	Монтаж сборных плит перекрытия	шт.	12,00	12623,51			151482,10		
	1.3.1	Монтаж сборных плит перекрытия	шт.	12,00	2500,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
	1.3.2	Раствор цементно-песчаный М100	м³	1,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	1.3.3	Арматура Ø 10 мм А-I	т	0,10	0,00	53000,00	0,00	0,00	5300,00	0,00
	1.3.4	Электроды АНО-21 Ø3мм	кг	5,00	0,00	192,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	1.3.5	Устройство монолитных участков	шт.	4,00	3500,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00
	1.3.6	Бетон В25	м³	1,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00
	1.3.7	Металлопрокат, арматура Ø 8мм А-I, Ø 12мм А-III, Ø 14мм А-III	т	0,95	0,00	53000,00	0,00	0,00	50350,00	0,00
	1.3.8	Электроды АНО-21 Ø3мм	кг	5,00	0,00	192,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	1.3.9	Грунтовка ГФ-021	кг	10,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
	1.3.10	Растворитель	л	5,00	0,00	80,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	1.3.11	Керамзитобетон	м³	1,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	3400,00	0,00
	1.3.12	Доставка	рейс	1,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
	1.3.13	Аренда автокрана	маш.-см.	2,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	24000,00
1.3.14	МБП (ПЗ=1,03)			0,00	0,00	0,00	0,00	4412,10	0,00	
					Общая стоимость позиции			44000,00	73482,10	34000,00
Устройство кровли	1.4	Устройство кровли (битумная черепица, утеплитель, пароизоляция, стропильная система, метизы, аэраторы)	м²	234,26	4800,00			1124448,00		
						Общая стоимость позиции			494583,00	607090,88
молниезащиты	1.5	Устройство молниезащиты	объем	1,00	10598,70			10598,70		
	1.5.1	Устройство молниезащиты	объем	1,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
	1.5.2	Арматура Ø 10 мм А-I	т	0,10	0,00	53000,00	0,00	0,00	5300,00	0,00
	1.5.3	Электроды АНО-21 Ø3мм	кг	5,00	0,00	192,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	1.5.4	Грунтовка ГФ-021	кг	3,00	0,00	150,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Устройство	1.5.5	Растворитель	л	1,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	1.5.6	Крепеж	компл.	1,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.5.7	МБП (ПЗ=1,03)			0,00	0,00	0,00	0,00	308,70	0,00
	Общая стоимость позиции								3000,00	7598,70
Обшивка свеса крыши	1.6	Подшивка свеса кровли	м ² /м.п.	130,00	1331,59			173106,95		
	1.6.1	Обшивка свеса кровли	м.п.	102,00	700,00	0,00	0,00	71400,00	0,00	0,00
	1.6.2	Строганная доска	м ³	2,30	0,00	18000,00	0,00	0,00	41400,00	0,00
	1.6.3	Tikkurila VALTTI POHJUSTE грунтовочный антисептик, 9 л	ведро	1,00	0,00	5260,00	0,00	0,00	5260,00	0,00
	1.6.4	Tikkurila VALTTI COLOR, фасадная лазурь, 9 л	ведро	4,00	0,00	6250,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
	1.6.5	Огнебиозащита, 9 кг	шт.	5,00	0,00	705,00	0,00	0,00	3525,00	0,00
	1.6.6	Профиль 3 м 50×50 мм	шт.	110,00	0,00	168,00	0,00	0,00	18480,00	0,00
	1.6.7	Саморезы в ассортименте	шт.	5000,00	0,00	0,60	0,00	0,00	3000,00	0,00
	1.6.8	МБП (ПЗ=1,03)			0,00	0,00	0,00	0,00	5041,95	0,00
Общая стоимость позиции								71400,00	101706,95	0,00
Монтаж стоек СТ1, СТ2	1.7	Монтаж стоек СТ1, СТ2	шт.	9,00	7477,34			67296,08		
	1.7.1	Изготовление и монтаж стоек СТ1, СТ2	шт.	9,00	2800,00	0,00	0,00	25200,00	0,00	0,00
	1.7.2	Труба стальная 140×5 мм	т	0,05	0,00	56000,00	0,00	0,00	2576,00	0,00
	1.7.3	Электроды АНО-21 Ø3мм	кг	5,00	0,00	192,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	1.7.4	Грунтовка ГФ-021	кг	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	1.7.5	Крепеж	компл.	1,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
	1.7.6	Изготовление и монтаж закладных деталей МН1, МН2	шт.	6,00	3500,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	0,00
	1.7.7	Металлопрокат	кг	80,00	0,00	58,00	0,00	0,00	4640,00	0,00
	1.7.8	Электроды АНО-21 Ø3мм	кг	5,00	0,00	192,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	1.7.9	Грунтовка ГФ-021	кг	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	1.7.10	Крепеж	компл.	1,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	1.7.11	Доставка	рейс	1,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
	1.7.12	МБП (ПЗ=1,03)			0,00	0,00	0,00	0,00	1960,08	0,00
Общая стоимость позиции								46200,00	16096,08	5000,00
Устройство балкона	1.8	Устройство балкона	м ²	40,28	1192,81			48046,41		
	1.8.1	Монтаж балок	шт.	13,00	950,00	0,00	0,00	12350,00	0,00	0,00
	1.8.2	Швеллер 20	т	0,17	0,00	63500,00	0,00	0,00	10541,00	0,00
	1.8.3	Швеллер 18	т	0,26	0,00	53500,00	0,00	0,00	13696,00	0,00
	1.8.4	Пеноплекс, 50 мм	уп.	1,00	0,00	1350,00	0,00	0,00	1350,00	0,00
	1.8.5	Электроды АНО-21 Ø3мм	кг	5,00	0,00	192,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	1.8.6	Грунтовка ГФ-021	кг	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	1.8.7	Крепеж	компл.	1,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	1.8.8	Доставка	рейс	1,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
	1.8.9	МБП (ПЗ=1,03)			0,00	0,00	0,00	0,00	1399,41	0,00
Общая стоимость позиции								12350,00	30696,41	5000,00
Монтаж зонтов вентканалов	1.9	Монтаж зонтов вентканалов	шт.	3,00	13287,00			39861,00		
	1.9.1	Монтаж зонтов вентканалов	шт.	3,00	3900,00	0,00	0,00	11700,00	0,00	0,00
	1.9.2	Металлоизделие	кг	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
	1.9.3	Аренда автокрана	маш.-см.	1,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00

Мо вет	1.9.4	МБП (ПЗ=1,03)			0,00	0,00	0,00	0,00	1161,00	0,00	
	Общая стоимость позиции							11700,00	16161,00	12000,00	
Устройство водосточной системы	1.10	<i>Устройство водосточной системы</i>			м.п.	79,00	1197,01		94563,89		
	1.10.1	Устройство водосточной системы			м.п.	79,00	400,00	0,00	0,00	31600,00	0,00
	1.10.2	Водосточная труба			м.п.	30,00	0,00	415,00	0,00	0,00	12450,00
	1.10.3	Кронштейн водосточной трубы			шт.	25,00	0,00	222,00	0,00	0,00	5550,00
	1.10.4	Водосточный желоб			м.п.	49,00	0,00	300,00	0,00	0,00	14700,00
	1.10.5	Кронштейн желоба			шт.	111,00	0,00	156,00	0,00	0,00	17316,00
	1.10.6	Соединитель желоба			шт.	16,00	0,00	180,00	0,00	0,00	2880,00
	1.10.7	Водосточная воронка			шт.	7,00	0,00	382,80	0,00	0,00	2679,60
	1.10.8	Колено			шт.	11,00	0,00	340,00	0,00	0,00	3740,00
	1.10.9	Саморезы, 55 мм			шт.	350,00	0,00	0,60	0,00	0,00	210,00
	1.10.10	Заглушки желоба			шт.	12,00	0,00	57,00	0,00	0,00	684,00
	1.10.11	МБП (ПЗ=1,03)					0,00	0,00	0,00	0,00	2754,29
Общая стоимость позиции							31600,00	62963,89	0,00		

Общая стоимость позиции:	1 176 918 Р	1 225 672 Р	158 774 Р
ОПР:			51 227 Р
Удаленность объекта (ПЗ=1,03)			76 841 Р
Итого по смете:			2 689 433 Р

1. Цена на материалы указана на период 30 (тридцати) дней с момента подписания сметы.
2. Предоплата исполнителю в размере 10% от общестоимости выполнения работ в любой удобной форме.
3. Начало выполнение работ в течении 7 дней с момента получения предоплаты.
4. Срок окончания работ на позднее 100 рабочих дней с момента начала выполнения работ.
5. Итоговая сумма является не окончательной, и может меняться в диапазоне 10% в процессе производства работ.
6. В коммерческом предложении не учтены стоимость устройства камина, лестницы, внутренней и наружной отделки, настила полов, ограждений балкона и террасы, ж/б крылец, заполнения оконных и дверных проемов.
7. Газобетонные блоки, клей монтажный для блоков, ж/б плиты перекрытия - материалы заказчика.

Сметный расчет составил: _____ / _____ /

Дата _____

Сметный расчет согласовал: _____ / _____ /

Дата _____